

PRESUPUESTO

PROYECTO: **PROYECTO 8429: "MEJORAMIENTO DEL AREA DE CABAÑAS EN EL PARQUE NATURAL CERRO VERDE, MUNICIPIO EL**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
1	DESMONTAJES Y DEMOLICIONES				
1.01	DESMONTAJE DE FASCIA Y CORNISA CON ESTRUCTURA DE FIJACIÓN CONEXIÓN A ESTRUCTURA DE TECHO.	170.00	ml		\$ -
1.02	DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO	1.00	sg		\$ -
1.03	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE TECHO	1.00	sg		\$ -
1.04	DESMONTAJE COMPLETO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES: INCLUYE CABLEADO, CANALIZACIONES, CUERPO TERMINAL, TABLEROS, RECEPTÁCULOS, CAJAS, PLACAS, TOMAS, SWITCHS, CALENTADOR ELÉCTRICO Y LUMINARIAS DE CABAÑA. SUMA GLOBAL POR TODAS LAS CABAÑAS	1.00	sg		\$ -
1.05	DESMONTAJE COMPLETO DE INODORO	6.00	U		\$ -
1.06	DESMONTAJE COMPLETO DE LAVAMANOS	6.00	U		\$ -
1.07	DESMONTAJE DE ACCESORIOS(DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, PAPEL SANITARIO, ESPEJOS, CORTINAS..ETC POR CABAÑA)	6.00	U		\$ -
1.08	DESMONTAJE COMPLETO DE DUCHA	6.00	U		\$ -
1.09	DEMOLICIÓN DE ZÓCALO	160.62	ML		\$ -
1.1	DESMONTAJE DE VENTANAS EXISTENTES CON CORTINAS	37.00	M2		\$ -
1.11	DESMONTAJE COMPLETO DE MUEBLES DE MADERA (ROPEROS Y ESCRITORIOS CON TODAS SUS GAVETAS, ESTANTES, PUERTAS, NUMERACION, ETC.) NOTA: CADA UNIDAD ES EL DESMONTAJE DE LOS MUEBLES DE CADA HABITACIÓN	6.00	U		\$ -
1.12	DESMONTAJE DE CIELO FALSO INTERIOR Y EXTERIOR (INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN)	135.00	M2		\$ -
1.13	DEMOLICIÓN DE AZULEJO EXISTENTE EN DUCHAS Y PRETIL	43.00	M2		\$ -
1.14	TRAZO, DEMOLICIÓN DE PISO Y PARED EXISTENTE CON RESANE PARA CONEXIONES DE AGUA POTABLE, GRISES Y NEGRAS, PARA CABAÑA 3 Y 4 PARA COCINETA.	1.00	SG		\$ -
1.15	CORTE EN PAREDES Y RESANE PARA CAMBIO DE TUBERÍAS PARA DUCHAS, LAVAMANOS E INODOROS.	24.00	ML		\$ -
1.16	DESALOJO Y ACARREO DE MATERIAL DE DESMONTAJES Y DEMOLICIONES	50.00	M3		\$ -
1.17	DEMOLICIÓN DE BORDE DE JARDINERAS EXISTENTES	90.00	ML		\$ -
1.18	DESMONTAJE DE ARCO EN AREA DE ACCESO	2.00	U		\$ -
1.19	DESMONTAJE DE PUERTAS PRINCIPALES METALICAS	6.00	U		\$ -
1.20	DESMONTAJE DE DEFENSAS METALICAS PARA VENTANAS DE DUCHAS	8.00	M2		\$ -
2	DESCAPOTES, EXCAVACIONES Y COMPACTACIONES				
2.01	EXCAVACIÓN PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERIORES, MENORES DE 90 CM DE PROFUNDIDAD A MANO.	13.00	M3		\$ -
2.02	EXCAVACIÓN A MANO PARA LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA EXISTENTE CON DIMENSIONES DE 5.00 X 2.50 X 0.9 M	11.25	M3		\$ -
2.03	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN MANUAL PARA TUBERÍAS CON MATERIAL SELECTO E= 15 CM PROFUNDIDAD ESTIMADA EN EL INTERIOR DE LA CABAÑA.	13.00	M3		\$ -
2.04	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN CON BAILARINA DE MATERIAL SELECTO (PISO LOSAS, SUBRASANTE DE CAMINOS)	18.00	M3		\$ -
2.05	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE SUELO CEMENTO 20:1 CON BAILARINA DE MATERIAL SELECTO e=VARIABLE, VER DETALLE EN PLANOS	18.00	M3		\$ -
2.06	EXCAVACIONES Y COMPACTACION CON MATERIAL DEL LUGAR PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS (EXTERIOR)	5.00	M3		\$ -
2.07	EXCAVACIONES Y COMPACTACION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SUBTERRANEAS(EXTERIOR)	5.00	M3		\$ -
2.08	EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE BALDOZA EXISTENTE PARA CAMINOS NUEVOS	18.00	M3		\$ -
3	OBRA GRIS				
3.01	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2 e= 10 cm REF. ELECTROMALLA 9 6x6" CORRUGADA Y ACABADO PULIDO, EN CUARTO ELECTRICO Y BODEGA.	5.00	M2		\$ -
3.02	NERVIO DE 0.15X0.15M; REF 2#3+GAN#2@0.15M; F'C=210KG/CM2; INCLUYE ENCOFRADO	6.00	ML		\$ -
3.03	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE PRETIL PARA DIVISION DE ESPACIO INODORO-DUCHA DE 7 CMS DE ALTURA	7.00	ML		\$ -
3.04	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN SOLERA DE FUNDACIÓN SF-1 0.30X0.20MTS, f'c=210Kg/cm2 Ref LONGITUDINAL 4#3+Est#3@0.20m INCLUYE EPOXICAR A SOLERAS EXISTENTE EN CUARTO ELECTRICO, BODEGA y JARDINERAS.	106.00	ML		\$ -

PRESUPUESTO

PROYECTO: **PROYECTO 8429: "MEJORAMIENTO DEL AREA DE CABAÑAS EN EL PARQUE NATURAL CERRO VERDE, MUNICIPIO EL**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
3.05	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PARED DE BLOQUE DE 15 CM PARA BODEGA Y CUARTO ELECTRICO. INC. REF. VERT. #3@0.40M, REF. HOR. #2@0.40M. SOLERA INTERMEDIA, DE CORONAMIENTO Y CARGADEROS HO 2#3 LONGITUDINAL Y #2@15 CM. INC. ANCLAJE A ESTRUCTURA EXISTENTE CON VARILLAS No. 3@20 CM CON EPÓXICO PARA ANCLAJES. SEGUN DETALLE.	36.00	M2		\$ -
3.06	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS DE ALTURA 0.20MTS VISTA CON LADRILLO DE OBRA EN POSICION DE LAZO, CON SOLERA DE 0.20X0.20MTS, HO 4#2 LONGITUDINAL Y ESTRIBO #2 CADA 15 CMS. SEGÚN DETALLE	91.00	ML		\$ -
3.07	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO CON BALDOZA DE 40X20X5 CMS. SEGUN DETALLE EN PLANOS.(INCLUYE SUS BASES)	85.00	ML		\$ -
3.08	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO UNIVERSAL , GRADAS FORJADAS SEGÚN DETALLE, INCLUYE PASAMANOS DE ESTRUCTURA METALICA . ACOPLAMIENTO CON RAMPAS AL ACCESO	1.00	SG		\$ -
3.09	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE Pared de bloque de concreto de (0.20X0.20X0.40)m refuerzo vertical n°4@0.20m refuerzo horizontal n°2@0.20m G40. Se considera concreto 210 kg/cm2 para llenado de bastones y mortero 140 kg/cm2 para pegado de bloques; según detalle y especificaciones. INCLUYE IMPERMEABILIZANTE EN CARA EXPUESTA AL TERRENO NATURAL.	30.00	m2		\$ -
3.1	Solera de fundación, 0.30x0.30mts para m 4n°4; estribo n°3@0.15 m f'c=210 kg/cm2 fy=2800 kg/cm2. Según detalle y especificaciones.	20.60	ml		\$ -
3.11	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE COLUMNA SEGÚN DETALLE; INCLUYE LA ARMADURIA Y TODO LO REFERENTE A LA COLUMNA	11.20	ML		\$ -
3.12	Suministro e instalación de bloque solera, de 0.20x0.20; ref 2#3 + est #2 @0.15 m; G40, incluye concreto f'c=210 kg/cm2.	40.00	ml		\$ -
3.13	ACOMODAMIENTO DE BANCA EXTERIOR A DISEÑO DE DETALLE "1" (PATAS REPELLADAS Y AFINADAS, MALLA TIPO GAVIÓN CON MARCO DE ÁNGULO 2X2, COLOCACIÓN DE PIEDRAS, COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE MADERA, BASE Y PINTURA. TODO SEGÚN DETALLE DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.	1.00	sg		\$ -
3.14	CONSTRUCCIÓN DE BANCA EXTERIOR A DISEÑO DE DETALLE "1" (PATAS REPELLADAS Y AFINADAS, MALLA TIPO GAVIÓN CON MARCO DE ÁNGULO O PLETINA 2X2, COLOCACIÓN DE PIEDRAS, COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE MADERA, BASE Y PINTURA. TODO SEGÚN DETALLE DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.	1.00	sg		\$ -
4	PUERTAS Y VENTANAS				
4.01	RESTAURACIÓN DE PUERTAS DE MADERA (INC.: MOCHETA, TOPES Y MOLDURAS SI APLICA), INCLUYE: DESMONTAJE, CORTE (POR ELEVACIÓN DE NIVEL DE PISO), PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, BASE, ACABADO FINAL, HERRAJES, CHAPA NUEVA Y REINSTALACIÓN. [P-2,P-3]	9.00	U		\$ -
4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERROJO ELECTRÓNICO CROMADO CON MANILLÓN LIVERPOOL, INCLUYE BATERIAS, TECLADO ILUMINADO, ALARMA DE BATERIA BAJA, CIERRE AUTOMATICO, RESISTENTE A LA INTERPERIE PARA PUERTA ACORDE AL ESPESOR DE LA PUERTA PRINCIPAL	6.00	U		\$ -
4.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL METALICA DISEÑO A ELEGIR CON ESPESOR 35MM-45MM,MATERIAL LAMINA NEGRA CH 16. P-1 EN TODAS LAS CABAÑAS, INCLUYE TOPES.	6.00	U		\$ -
4.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS TIPO P-5 CON TOPE (METAL PARA BODEGA Y CUARTO ELECTRICO)	2.00	U		\$ -
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS TIPO FRANCESA CORREDIZA ESPESOR DE VIDRIO DE 5 MM CON PERFILERIA DE ALUMINIO DE 5CMS DE ANCHO, V-1 (2.40mX1.38m)	2.00	U		\$ -
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS TIPO FRANCESA CORREDIZA ESPESOR DE VIDRIO DE 5 MM CON PERFILERIA DE ALUMINIO DE 5CMS DE ANCHO, V-2 (1.60mX1.38m)	7.00	U		\$ -

PRESUPUESTO

PROYECTO: **PROYECTO 8429: "MEJORAMIENTO DEL AREA DE CABAÑAS EN EL PARQUE NATURAL CERRO VERDE, MUNICIPIO EL**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
4.07	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS TIPO FRANCESA CORREDIZA ESPESOR DE VIDRIO DE 5 MM CON PERFILERIA DE ALUMINIO DE 5CMS DE ANCHO V-3 (0.80mx1.38m)	12.00	U		\$ -
4.08	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS TIPO BOISER S22. PROYECTABLE ESPESOR DE VIDRIO DE 5 MM CON PERFILERIA DE ALUMINIO DE 7CMS DE ANCHO V-4 (0.50mx0.50)	6.00	U		\$ -
4.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA DE MADERA FINA PARA AREA DE COCINETA(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)	4.00	U		\$ -
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION CORREDIZA PARA BAÑOS, TRANSPARENTE.	1.00	SG		\$ -
5	TECHOS				
5.01	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 4" CHAPA 14, GALVANISADO @1.m max. SEGÚN PLANO, INCLUYE ALEROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	285.28	M2		\$ -
5.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE TECHO METALICA CON ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, CUBIERTA EXTERIOR C26 E INTERIOR C28, COLOR VERDE CROMO, INCL. ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	285.28	M2		\$ -
6	CIELOS FALSOS, FASCIAS Y CORNISAS				
6.01	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE FASCIA Y CORNIZA DE TABLAROCA EXTERIOR DE 1/2 PULG RESISTENTE AL MOHO, AGUA Y AL FUEGO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, CON ACABADO Y PINTURA LATEX MATE.	174.00	ML		\$ -
6.02	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CIELO FALSO EXTERIOR DE TABLAROCA DE 1/2 PULG RESISTENTE AL MOHO, AGUA Y AL FUEGO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, ACABADO Y PINTURA LATEX MATE.	21.00	M2		\$ -
7	ACABADOS EN PAREDES				
7.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE LIMPIEZA MECÁNICA DE SUPERFICIE Y 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE COLOR A ELEGIR	320.00	m2		\$ -
7.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PAREDES INTERIORES, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, COLOCACIÓN DE BASE Y 2 MANOS DE PINTURA LATEX PENINSULAR MATE.	465.00	m2		\$ -
7.03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVO PROTECTOR Y SELLADOR DE PORO EN LADRILLO DE BARRO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	6.00	M2		\$ -
7.04	REPELLO Y AFINADO CON MEZCLA IMPERMEABLE DE PAREDES INTERIORES, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE CON ESCARIFICADO.	465.00	M2		\$ -
7.05	HECHURA DE CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS CON MEZCLA IMPERMEABLE, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE CON ESCARIFICADO.	100	ML		\$ -
7.06	RESANE DE PARED EN CORTES PARA INTRODUCCIÓN DE TUBERÍA, (Incluye eskarificado adherente y repello)	200.00	M2		\$ -
7.07	REPELLO Y AFINADO DE PAREDES EXTERIORES PROPORCION 1:3, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	320.00	M2		\$ -
8	PISOS Y ENCHAPES				
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO INTERIOR SALA / HABITACIONES SIMULACION MADERA HARDY MIEL MATE SIMULACIÓN MADERA DE 0.233X1.20 MTS. CON PEGAMENTO DE PISO SOBRE PISO	140.00	M2		\$ -
8.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO SIMULACIÓN DE MADERA MAHOGANY NOGAL MATE PARA POCETA DE DUCHA, PRETIL Y PARED DE FONDO DE DUCHA, DIMENSIONES 0.18X0.55, ANTIDESLIZANTE.	32.50	M2		\$ -
8.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED COMPLETA CON PORCELANATO ICE BLANCO PULIDO 0.30X0.60MTS EN ÁREA DE LAVAMANOS Y DUCHA .	105.00	M2		\$ -
8.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO SALA / HABITACIONES, SIMULACION MADERA HARDY MIEL MATE SIMULACIÓN MADERA DE 7 CM DE ALTURA.	162.00	ML		\$ -
	INSTALACIONES HIDRÁULICAS				

PRESUPUESTO

PROYECTO: **PROYECTO 8429: "MEJORAMIENTO DEL AREA DE CABAÑAS EN EL PARQUE NATURAL CERRO VERDE, MUNICIPIO EL**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
9	AGUA POTABLE EXTERIOR				
9.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EXTERIOR NUEVA, INCLUYE NIVELAR, TUBERIAS ACCESORIOS...TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1.00	SG	\$	-
9.02	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE AGUA POTABLE CON VÁLVULA DE CONTROL POR CABAÑA.	6.00	U	\$	-
10	ARTEFACTOS SANITARIOS				
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODOROS DE UNA PIEZA CON ACCESORIOS TIPO Y COLOR DE INODORO COMO MUESTRA EL DETALLE 1 EN PLANOS HIDRAULICOS.	6.00	U	\$	-
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CON ACCESORIOS Y MUEBLE, INCLUYE MEZCLADOR DE AGUA CALIENTE /FRÍA PARA LAVAMANOS, TODOS LOS ACCESORIOS, TIPO Y COLOR COMO LO MUESTRA EL DETALLE "3, 2 Y 4" DE PLANOS HIDRAULICOS.	6.00	U	\$	-
10.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZA DE DUCHA Y MEZCLADOR DUCHA CROMADO 2 MANECILLAS, CON VASTAGOY ACCESORIOS INCLUIDO	6.00	U	\$	-
11	AGUAS NEGRAS				
11.01	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCION, INCLUYE TODO SEGÚN PLANOS.	1.00	SG	\$	-
11.02	LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA EXISTENTE.	18.00	M3	\$	-
11.03	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE 0.7X0.7MT COMO PORTILLO DE INSPECCIÓN PARA LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA EXISTENTE.	1.00	SG	\$	-
11.04	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE RECEPTORA DE AGUAS NEGRAS(1X1MT) CONEXIÓN SISTEMA EXISTENTE DE LA RED A.N HACIA FOSA SÉPTICA.	1.00	SG	\$	-
11.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS PARA CONEXIÓN DE RED EXISTENTE DE A.N- CAJA RECEPTORA-FOSA SEPTICA.	1.00	SG	\$	-
11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN RESUMIDERO CON ACABADO CROMADO CUADRADO DE 4" CON CAMPANA SIFON EN PISO DE BAÑOS.	6.00	U	\$	-
11.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN RESUMIDERO CON ACABADO CROMADO CUADRADO DE 4" CON CAMPANA SIFON EN PISO DE DUCHA.	6.00	U	\$	-
11.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4" Y 2", CON ACCESORIOS PARA CONEXIÓN DE AGUAS NEGRAS PARA 2 COCINETAS.	1.00	SG	\$	-
12	AGUA POTABLE PARA INTERIOR DE CABAÑAS				
12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" AGUA POTABLE (PVC), PARA DUCHAS, LAVAMANOS, LAVATRASTROS DE COCINETA.	1.00	SG	\$	-
12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 3/4" AGUA POTABLE (PVC)	1.00	SG	\$	-
12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" AGUA POTABLE (CPVC, PARA AGUA CALIENTE)	1.00	SG	\$	-
12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 3/4" AGUA POTABLE (CPVC PARA AGUA CALIENTE)	1.00	SG	\$	-
12.05	SUMINISTRO DE CALEFACTOR ELECTRICO DE AIRE AMBIENTAL E INSTALACIÓN EN PARED	6.00	U	\$	-
12.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CALENTADORES DE AGUA RESIDENCIALES SISTEMA ECO CON	1.00	SG	\$	-
13	AGUAS LLUVIAS				
13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE TUBERÍA DE 3" CONEXIÓN DE TUBERIAS ENTRE CANALETAS DE A.LL-C.A.LL-CISTERNA.	1.00	SG	\$	-
13.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE CISTERNA PARA AGUA LLUVIAS DE 2500 LTS, INCLUYE EXCAVACION-COMPACTACIÓN.	1.00	U	\$	-
13.03	suministro y construcción de CAJA RECOLECTORAS DE AGUAS LLUVIAS.	2.00	U	\$	-
13.04	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE GEOTEXTIL, PIEDRA CUARTA, LODOCRETO Y ADOQUIN PERIMETRAL, SEGÚN DETALLE.	52.00	ML	\$	-
14	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES				
14.01	DESMONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES	1.00	S.G.	\$	-
14.02	DEMOLICIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES	1.00	U	\$	-
14.03	DESMONTAJE DE POSTE METÁLICO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR	1.00	SG	\$	-
14.04	CANALIZACIONES PARA CONDUCTORES	1.00	SG	\$	-
14.05	CABLEADO EXTERIOR	1.00	SG	\$	-

PRESUPUESTO

PROYECTO: **PROYECTO 8429: "MEJORAMIENTO DEL AREA DE CABAÑAS EN EL PARQUE NATURAL CERRO VERDE, MUNICIPIO EL**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
14.06	ILUMINACIÓN EXTERIOR a elegir	1.00	SG		\$ -
14.07	TABLERO PRINCIPAL NUEVO de 6 espacios en cada cabaña	6.00	U		\$ -
15	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES				
15.01	CONEXIONES DE VOZ Y DATA (PROPUESTA DE INTERNET SATELITAL COBERTURA PARA LAS 6 CABAÑAS)	1.00	SG		\$ -
15.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA EMERGENCIA RECARGABLE LED 2.4 WATTS LUZ BLANCA FIJA	8.00	U		\$ -
15.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS COLGANTES CON CANASTA DE BAMBU FORMA 1	18.00	U		\$ -
15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS COLGANTES CON CANASTA DE BAMBU FORMA 2	9.00	U		\$ -
15.05	Lampara de pared color blanco. Material: plastico y madera CON BOMBILLO E27	6.00	U		\$ -
15.06	SUMINISTRO DE SPOT PROYECTOR NEGRO LUZ CALIDA 3000 K CON BRAZO FLEXIBLE PARA SALA/ HABITACIONES TIPO RIEL	36.00	U		\$ -
15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL PARA LUMINARIAS TIPO SPOT PARA SALA/HABITACIONES	32.00	ML		\$ -
15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO COLGANTE NEGRO VINTAGE PARA COCINETA CON DETALLE DE FIBRA NATURAL	3.00	U		\$ -
15.09	SUMINISTRO DE PERFIL LED LUZ CALIDA 3000 K PARA REPISA EN AREA DE COCINETA	1.70	ML		\$ -
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO LED E27 DE CUARTO ELECTRICO Y BODEGA	2.00	U		\$ -
15.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO BOMBILLO ESTILO RETRO VINTAGE EN BAÑOS	18.00	U		\$ -
15.12	SUMINISTRO OJO DE BUEY MULTIVOLTAJE 15000 HORAS 720 LUMENS 12W PARA EXTERIORES	6.00	U		\$ -
15.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRA PLANA LED INTERIOR 4.8 WATTS 12V 500LUMENS HASTA 3MT PARA RESPALDO DE CAMA, CON FUENTE DE PODER	30.00	ML		\$ -
15.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS 120v(26UNIDADES)	1.00	SG		\$ -
15.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES 220V (8 UNIDADES)	1.00	SG		\$ -
15.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH SENCILLO (11UNIDADES)	1.00	SG		\$ -
15.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DOBLE	1.00	U		\$ -
15.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CABLE	1.00	SG		\$ -
15.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED	6.00	U		\$ -
15.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE TELEFONÍA	6.00	U		\$ -
15.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 6 ESPACIOS	6.00	U		\$ -
15.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPO TERMINAL Y ACOMETIDA ELÉCTRICA HASTA TABLERO INTERNO EN CADA CABAÑA	6.00	U		\$ -
15.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE LUZ 600 WATT 120V.	16.00	U		\$ -
15.24	CABLE ELÉCTRICO (DEFINIR TIPOS A UTILIZAR)	1.00	SG		\$ -
15.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS Y ACCESORIOS CON ESTILO RETRO-VINTAGE A ELEGIR PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	SG		\$ -
15.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DOBLE DE CAMBIO	12.00	U		\$ -

COSTO DIRECTO	\$ -
COSTO INDIRECTO	\$ -
SUBTOTAL	\$ -
IVA	\$ -
TOTAL	\$ -